

**PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO**

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**

**CONVÊNIO: 800115/2013 CR: 1014.380-67/2013**

**LOCAL: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N.**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**Observação: Quantitativos aferidos conforme projeto.**

**1.5 COBERTURA**

- (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF\_01/2017 - Rufo em concreto armado, largura 40 cm e espessura 7 cm**

Rufo em concreto armado, largura 40 cm e espessura 7 cm, conforme projeto.

Largura = 0,40  
Espessura = 0,07  
Comprimento = 247,64

**TOTAL= 6,93 m3**

- 1.5.0.6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_06/2014**

Alvenaria da Platibanda, conforme projeto.

Altura = 1,50  
Perímetro do prédio = 261,52

**TOTAL= 392,28 m2**