

COMPOSIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO		CPU-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN		20.219,84	23.170,56
SINAPI		90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64	92,51	106,89
SINAPI		90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	864	16,55	18,50
COMPOSIÇÃO		CPU-002	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M2		9,07	9,68
SINAPI-I		3673	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	2,2	1,38	1,38
SINAPI		88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	15,11	16,63
COMPOSIÇÃO		CPU-003	EXECUÇÃO DE PISO KORODUR, E=8CM, POLIMENTO MECANIZADO, COM JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA	M2		113,57	114,18
SINAPI-I		40653	PISO KORODUR (INCLUSO EXECUÇÃO)	M2	1	105,60	105,60
SINAPI-I		3671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	2,2	0,88	0,88
SINAPI		88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	15,11	16,63
COMPOSIÇÃO		CPU-004	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA UNIDIRECIONAL BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO ATÉ 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLAS ARMADURA NEGATIVA E POSITIVA CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2		204,55	208,77
SINAPI-I		3742	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1	50,11	50,11
SINAPI-I		43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	1,08	7,38	7,38
SINAPI-I		4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,2	6,81	6,81
SINAPI-I		5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,02	12,85	12,85
SINAPI-I		5189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGEIJM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,3	22,09	22,09
SINAPI		88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	18,79	20,90
SINAPI		88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	15,87	17,54
SINAPI		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,328	18,69	20,80
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	18,89	21,01
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	15,06	16,59
SINAPI		92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,0462	25,58	28,25
SINAPI		94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,0462	460,66	465,76
COMPOSIÇÃO		CPU-005	PORTA DE MADEIRA DUAS FOLHAS DE ABRIR, ACABAMENTO LAMINADO, PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, FECHADURAS E MAÇANETAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - PM3	UND		592,95	604,02
SINAPI-I		2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	6	23,71	23,71
SINAPI-I		5020	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	2	168,17	168,17
SINAPI		11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	44	0,06	0,06
SINAPI		88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	18,71	20,82
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1	15,06	16,59
SINAPI-I		11468	FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM	UN	1	8,90	8,90
COMPOSIÇÃO		CPU-006	PORTA EM ALUMINIO, TIPO MOLDURA/VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E PUXADOR DE ALUMINIO, DUAS FOLHAS 1,40X2,10, VIDRO 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PA2	UND		1.809,65	1.822,43
ORSE-I		12795	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive caixilho, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro	M2	2,94	267,00	267,00
SINAPI-I		10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	2,94	231,45	231,45
SINAPI		88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5	18,95	21,07
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5017	15,06	16,59
SINAPI-I		43601	PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM	UN	4	56,29	56,29
COMPOSIÇÃO		CPU-007	PORTA DE VIDRO DE CORRER, COM DUAS FOLHAS MÓVEIS E DUAS FIXAS, BANDEIRA DE VIDRO FIXAS, COM FERRAGENS CROMADAS E PUXADOR DE ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS 1,40X2,10, VIDRO 8MM, E MOLDURA EM ARGAMASSA LARG. 5CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PA1	UND		2.667,21	2.696,39
SINAPI-I		10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	8,48	231,45	231,45
SINAPI-I		38168	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	2	112,59	112,59
SINAPI		102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	2	171,65	178,94
SINAPI		88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	18,95	21,07
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	15,06	16,59
COMPOSIÇÃO		CPU-008	JANELA DE ATENDIMENTO 1,05X1,2 DE ALUMÍNIO FIXO COM VIDRO TEMPERADO E BALCÃO EM GRANITO 1,20X0,50	UND		462,74	470,02
SINAPI-I		10505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	1,26	177,30	177,30
SINAPI-I		11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	0,6	241,50	241,50
SINAPI-I		4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,8	33,07	33,07
SINAPI		88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	15,11	16,63
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,89	21,01

COMPOSIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO		CPU-009	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND		343,83	345,64
SINAPI		86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	21,74	22,19
SINAPI		86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	165,86	166,58
SINAPI		86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	43,60	43,99
SINAPI		86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"DU 3/4",PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	41,17	41,42
SINAPI-H		10425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	1	71,46	71,46
COMPOSIÇÃO		CPU-010	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL [AISI 430] COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, SIFÃO E TORNEIRA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL INOX, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M	UND		519,00	525,07
SINAPI-I		1746	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL [AISI 430] COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M	UN	1	188,00	188,00
SINAPI-I		37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	15,91	15,91
SINAPI-I		7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,86	0,86
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	18,89	21,01
SINAPI		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	15,06	16,59
SINAPI		86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	165,86	166,58
SINAPI		86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	43,60	43,99
SINAPI		86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"DU 3/4",PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	41,17	41,42
COMPOSIÇÃO		CPU-011	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL PARA ESCOVAÇÃO [AISI 430] COM 2 CUBA, COM VALVULA, SIFÃO E TORNEIRA CROMADA COM SENSOR DE PRESEÇA, ENGATE FLEXÍVEL INOX, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M	UND		2.018,89	2.025,82
SINAPI-I		1750	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL [AISI 430] COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M	UN	1	510,66	510,66
SINAPI-I		37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	15,91	15,91
SINAPI-I		7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,86	0,86
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	18,89	21,01
SINAPI		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	15,06	16,59
SINAPI		86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	165,86	166,58
SINAPI		86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	43,60	43,99
SINAPI-I		36795	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE PRESEÇA	UN	2	504,47	504,47
COMPOSIÇÃO		CPU-012	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL [AISI 430] COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, SIFÃO E TORNEIRA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL INOX, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,00* M	UND		519,00	525,07
SINAPI-I		1746	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL [AISI 430] COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M	UN	1	188,00	188,00
SINAPI-I		37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	15,91	15,91
SINAPI-I		7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,86	0,86
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	18,89	21,01
SINAPI		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	15,06	16,59
SINAPI		86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	165,86	166,58
SINAPI		86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	43,60	43,99
SINAPI		86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"DU 3/4",PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	41,17	41,42
COMPOSIÇÃO		CPU-013	BANCADA EM MARMORE BRANCO 1,50X0,60M COM DUAS CUBAS OVAIS PARA LAVATÓRIO DE BANHEIROS, INCLUSO TORNEIRA, SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		1.279,34	1.287,73
SINAPI-I		38605	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	2	97,73	97,73
SINAPI-I		20269	LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM	UN	2	70,24	70,24
SINAPI-I		11692	BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM	M2	0,9	330,78	330,78
SINAPI-I		37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	15,91	15,91
SINAPI-I		7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,86	0,86
SINAPI-I		4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	33,07	33,07
SINAPI-I		37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0351	86,57	86,57
SINAPI		88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,49	19,41	21,61
SINAPI		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98	15,06	16,59
SINAPI		86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	21,74	22,19
SINAPI		86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	165,86	166,58
SINAPI		86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	43,60	43,99
SINAPI		86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"DU 3/4",PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	41,17	41,42

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	CPU-014	RUFO 40CM EM CONCRETO 15MPa ARMADO COM TELA AÇO CA-60 4,2MM #10	M		46,27	48,69
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,028	389,35	395,36
SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,54	36,95	38,92
SINAPI	91596	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019	KG	0,352	13,18	13,27
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,253	18,89	21,01
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	15,06	16,59
COMPOSIÇÃO	CPU-016	CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO 15 X 8 CM, COM PINGADEIRA	M		36,29	37,93
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0105	389,35	395,36
SINAPI	91596	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019	KG	0,35	13,18	13,27
SINAPI-I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	0,4	30,26	30,26
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,08	14,50	14,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	18,89	21,01
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	15,11	16,63
COMPOSIÇÃO	CPU-017	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - DE 7.500 A 30.000 BTU/H	UND		779,14	833,95
SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5	9,22	9,90
SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5	3,61	3,86
SINAPI-I	39716	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM	M	5	1,14	1,14
SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4	2,56	2,65
SINAPI	97332	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5	36,84	37,07
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	17,88	19,85
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	19,04	21,18
SINAPI	88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	34,56	39,29
SINAPI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	29,45	30,68
SINAPI-I	39914	SOLDA EM VARETA FOSCOOPER, D = *2,5" MM X COMPRIMENTO 500 MM	KG	0,08	176,99	176,99
SINAPI-I	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	M	30	1,40	1,40
SINAPI-I	407	FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM	KG	0,5	49,04	49,04
COMPOSIÇÃO	CPU-018	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" COM DUAS DEMÃOS DE PINTURA EM ESMALTE BRILHANTE E DUAS DEMÃOS PROTEÇÃO COM ZARCÃO	M		589,96	608,69
SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	1	481,37	500,10
SINAPI-I	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	2,2	25,61	25,61
SINAPI-I	7292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	2,2	23,75	23,75
COMPOSIÇÃO	CPU-019	CABO TELEFÔNICO CCI-50 10PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	M		7,24	7,54
SINAPI-I	11905	CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	M	2,1	2,16	2,16
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	14,99	16,50
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	19,04	21,18
COMPOSIÇÃO	CPU-020	PORTA DE MADEIRA DUAS FOLHAS DE ABRIR, ACABAMENTO LAMINADO NA COR BEGE, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), 200X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM VISOR DE VIDRO, INCLUSO DOBRADIÇAS, FECHADURAS E MAÇANETAS E MOLA AEREA FECHA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - PMS	UND		1.192,39	1.200,01
SINAPI-I	2432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	6	23,71	23,71
SINAPI-I	4939	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEAADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	2	258,16	258,16
SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	42	0,06	0,06
SINAPI-I	11561	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM AÇO, SEM BRACO DE PARADA	UN	2	184,11	184,11
SINAPI-I	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	0,32	231,45	231,45
SINAPI	97040	FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO, EM MADEIRA -4 MONTAGENS EM OBRA. AF_11/2017	M2	0,32	12,58	13,40
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,56	18,71	20,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,282	15,06	16,59
SINAPI-I	11468	FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM	UN	2	8,90	8,90
COMPOSIÇÃO	CPU-021	PORTA DE MADEIRA UMA FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO LAMINADO NA COR BEGE, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, FECHADURAS E MAÇANETAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - PMS	UND		380,31	387,68
SINAPI-I	2432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3	23,71	23,71

FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
SINAPI	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	265,45	269,14
SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	21	0,06	0,06
SINAPI-I	11468	FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM	UN	1	8,90	8,90
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,28	18,71	20,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,64	15,06	16,59

COMPOSIÇÃO	CPU-022	PORTA DE MADEIRA UMA FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO LAMINADO NA COR BEGE, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FECHADURAS E MAÇANETAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - PM1	UND		311,72	315,79
SINAPI-I	4987	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	1	241,02	241,02
SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	21	0,06	0,06
SINAPI-I	2432	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	1	23,71	23,71
SINAPI-I	11468	FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM	UN	1	8,90	8,90
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	18,71	20,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,583	15,06	16,59

COMPOSIÇÃO	CPU-023	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND		102,05	104,91
SINAPI	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2	19,49	19,94
SINAPI-I	38770	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIÂMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 40/60 W (NÃO INCLUI LAMPADAS)	UN	1	45,26	45,26
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	14,99	16,50
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	19,04	21,18

COMPOSIÇÃO	CPU-024	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, TRES DEMÃOS. AF_06/2014	M2		19,68	20,44
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1	13,12	13,63
SINAPI	88469	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	0,5	13,12	13,63

COMPOSIÇÃO	CPU-025	BALANCIÓ FIXO DE AÇO OU ALUMÍNIO COM VENEZIANA PINTADA 1,00X0,60	UND		544,71	555,10
SINAPI-I	25957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS	H	2,8	11,12	12,87
SINAPI-I	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	2,8	12,46	14,42
SINAPI-I	11193	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA DE CORRER, AÇO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, VENEZIANA, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, 6 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	M2	0,8	574,63	574,63
SINAPI-I	7292	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,8	23,75	23,75

COMPOSIÇÃO	CPU-026	RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUINDO POLIMENTO	M		14,10	14,42
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	18,89	21,01
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	15,06	16,59
SINAPI	95275	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP -MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	H	0,07	2,46	2,46
SINAPI-I	40653	PISO KORODUR (INCLUSIVE EXECUCAO)	M2	0,1	105,60	105,60
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,007	55,00	55,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,07	0,88	0,88

COMPOSIÇÃO	CPU-028	ELETROCALHA PARA FIXAÇÃO EM LAJE - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO	M		86,11	87,56
SINAPI-I	40784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	M	1	55,55	55,55
SINAPI-I	11033	SUORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO	UN	3	6,07	6,07
SINAPI-I	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	6	0,17	0,17
SINAPI	88265	ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	19,04	21,18
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4	9,32	10,79

COMPOSIÇÃO	CPU-029	RÉGUA COM 5 TOMADAS	UND		192,80	196,55
SINAPI-I	38100	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUORTE)	UN	1	2,15	2,15
SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5	38,13	38,88

COMPOSIÇÃO	CPU-030	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA MARQUIZE E TELHADO COM CALHA EM PVC 170MM, RALOS SEMI ESFÉRICOS, TUBOS DE DESCIDA DE PVC DE 150MM, CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO.	CJ		10.039,30	10.297,30
SINAPI-I	12618	CALHA PLUVIAL DE PVC, DIÂMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	10,97	42,42	42,42
SINAPI-I	12616	CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIÂMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	2	5,28	5,28
SINAPI-I	12624	EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIÂMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	7	10,61	10,61
SINAPI-I	20061	SUORTE DE PVC PARA CALHA PLUVIAL, DIÂMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	37	3,04	3,04
SINAPI-I	12627	VEDAÇÃO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UN	74	0,42	0,42
SINAPI-I	12614	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIÂMETRO DA SAÍDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	3	17,78	17,78
SINAPI-I	11709	RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	3	45,06	45,06
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,64	18,68	20,78

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,55	15,06	16,59
SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	15,9	65,84	66,48
SINAPI-I	1952	CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 150 MM	UN	9	63,98	63,98
SINAPI-I	20065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	10,6	28,96	28,96
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (LISO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,159	19,84	19,84
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2419	18,82	21,08
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2419	15,06	16,59
SINAPI	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	35,65	96,26	96,65
SINAPI-I	42695	CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	UN	1	448,43	448,43
SINAPI	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3	23,95	24,63
SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	28,92	64,18	68,17
SINAPI	93251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	3	251,24	266,32
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	CPU-031	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2		286,67	291,90
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	5,82	5,82
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	6,81	6,81
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1	200,00	200,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	13,07	13,07
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,69	20,80
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	15,06	16,59
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01	337,07	343,11
COMPOSIÇÃO	CPU-032	PORTA DE MADEIRA UMA FOLHA DE ABRIR, COM CHAPA METÁLICA, ACABAMENTO LAMINADO NA COR BEGE, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, FECHADURAS E MAÇANETAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - PM2	UND		372,21	376,28
SINAPI-I	2432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3	23,71	23,71
SINAPI-I	4987	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFENDO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	1	241,02	241,02
SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	21	0,06	0,06
SINAPI-I	11468	FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM	UN	1	8,90	8,90
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	18,71	20,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,583	15,06	16,59
SINAPI-I	5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	1	13,07	13,07
COMPOSIÇÃO	CPU-033	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		3,85	4,07
SINAPI-I	3	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	4,60	4,60
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	15,06	16,59
SINAPI-I	13261	FLANELA *30 X 40* CM	UN	1	1,52	1,52
COMPOSIÇÃO	CPU-034	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL	M2		526,67	527,29
SINAPI-I	38186	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	M2	1	518,29	518,29
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,215	2,15	2,15
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	18,89	21,01
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	15,06	16,59
COMPOSIÇÃO	CPU-035	PONTO DE FORÇA PARA AR CONDICIONADO COM CAIXA 4"x2"	UND		385,66	420,87
SINAPI-I	2695	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	3	4,02	4,02
SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	60,76	61,77
SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9	5,84	6,03
SINAPI-I	2556	CAIXA DE LUZ *4 X 2* EM AÇO ESMALTADA	UN	1	0,92	0,92
SINAPI-I	39176	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4	1,03	1,03
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9	19,04	21,18
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	9	9,32	10,79
COMPOSIÇÃO	CPU-036	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND		73,65	75,08
SINAPI	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1	19,49	19,94
SINAPI-I	38770	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIÂMETRO *30* CM, PARA 2 LÂMPADAS, BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LÂMPADAS)	UN	1	45,26	45,26
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	14,99	16,50
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	19,04	21,18

FORNECEDOR	COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
		CPU-037	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, *20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN		17,24	17,24
SINAPI-I		37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	0,785	21,97	21,97

25/02/2021

Data

Ana Priscila Amin
Ana Priscila Amin
 ARQUITETA E URBANISTA
 CAU - PA 266 266 - 3

Responsável Técnico: ANA PRISCILA AMIN
 CREA/CAU: CAU-PA 266266-3