

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO DAS RUAS: ANTONIO SARAIVA RABELO E BERNARDO PEREIREIRA DE	<b>Nº SICONV</b> 845686/2017	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1037867-76	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
--	---------------------------------	----------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>RECAPEAMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO (TST) EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO</b>				
1.	RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS DO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO (SALDO REPROGRAMADO)		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNID	1,00	1
1.2.	OBRAS COMPLEMENTARES - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-	
1.2.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	541,68	ANTONIO SARAIVA : = 718,20x0,10m = 71,82 x 4 = 287,28 m2 / BERNARDO PEREIRA DE OLIVEIRA: = 438,00 X0,10M = 43,80X4=175,20M2 / Faixa PEDESTRES : 1 faixa = 0,90m2 x14 = 12,60m2 , 3 faixas = 37,80 / Faixa PARE : 1 faixa = 8,28m2 ; 5 faixas = 8,28m2x5= 41,40m2 / TOTAL = 541,68 m²
1.3.	RECAPEAMENTO		-	
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.000,00	106,38m comprimento*9,4m largura=1000m²
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	30,00	0,03*106,38*9,4=30m³
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.160,00	1000m³*0,03m*2,4t/m³*30km=2160 TxKm
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	480,00	30m³*16km=480m³/Km

MÃE DO RIO/PA

Local

segunda-feira, 19 de dezembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ANTONIO F. S. DE CARVALHO JÚNIOR

CREA/CAU: 1518445489

ART/RRT: PA20220840088