

Nº OPERAÇÃO 1037867-76	Nº SICONV 845686/2017	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DAS RUAS: ANTONIO SARAIVA RABELO E BERNARDO PEREIRA DE			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO (TST) EM	MUNICÍPIO / UF MÃE DO RIO/PA	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO (TST) EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO									61.737,68	
1.			RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS DO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO (SALDO REPROGRAMADO)					-	61.737,68	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	2.065,00	
1.1.1.	SINAPI	CPU-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNID	1,00	1.662,24	BDI 1	2.065,00	2.065,00	RA
1.2.			OBRAS COMPLEMENTARES - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	2.670,48	
1.2.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	541,68	3,97	BDI 1	4,93	2.670,48	RA
1.3.			RECAPEAMENTO					-	57.002,20	
1.3.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.000,00	2,74	BDI 1	3,40	3.400,00	RA
1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	30,00	1.315,00	BDI 1	1.633,62	49.008,60	RA
1.3.3.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.160,00	1,51	BDI 1	1,88	4.060,80	RA
1.3.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	480,00	0,89	BDI 1	1,11	532,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MÃE DO RIO/PA

Local

Responsável Técnico

Nome: ANTONIO F. S. DE CARVALHO JÚNIOR

Nº OPERAÇÃO 1037867-76	Nº SICONV 845686/2017	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DAS RUAS: ANTONIO SARAIVA RABELO E BERNARDO PEREIREIRA DE			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO (TST) EM	MUNICÍPIO / UF MÃE DO RIO/PA	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO (TST) EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO									61.737,68

segunda-feira, 19 de dezembro de 2022

Data

CREA/CAU: 1518445489

ART/RRT: PA20220840088

RECURSO