

Estado do Pará
MÃE DO RIO

PLANILHA DE CAMPO

Objeto: Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora	Extensão Total (km)
Local: PA ITABOCAL	
Município: MÃE DO RIO	32,00
Equip. GPS: GPS Garmin	
Data do Projeto: abril-2024	

Pontos	Coordenadas Geográficas		Altitude (m)	Zona	Distância até o próximo ponto (m)	Distância Acumulada (m)	Descrição resumida das informações inerentes ao ponto	Comprim. Obra Arte (m)	
	Latitude	Longitude							
RECUPERAÇÃO									
1	218197,44	9778183,22		23M	0,00	0,00	INÍCIO - KM43 BR010		
2	228710,12	9777908,45		23M	14.700,00	14.700,00	FINAL DO TRECHO		
1	230.643,68	9.777.286,15		23M	0,00	14.700,00	INÍCIO RAMAL DO BAIANO		
2	228.618,02	9.775.859,07		23M	3.400,00	18.100,00	FIM RAMAL DO BAIANO		
1	228.438,79	9.769.543,67		23M		18.100,00	INÍCIO - RAMAL DE ACESSO À COM. SÃO RAIMUNDO DO AREIA		
2	228.462,86	9.772.128,20		23M	2.800,00	20.900,00	FINAL - RAMAL DE ACESSO À COM. PONTE NOVA		
1	232.860,14	9.773.004,65		23M		20.900,00	INICIO - TREVO NOVA ESPERANÇA		
2	234.283,73	9.771.199,22		23M	2.600,00	23.500,00	FINAL - 4 BOCAS		
1	234.283,73	9.771.199,22		23M		23.500,00	INÍCIO - 4 BOCAS		
2	231.572,40	9.771.071,55		23M	3.000,00	26.500,00	FINAL - PONTE ACESSO SÃO RAIMUNDO DO AREIA		
1	231.832,23	9.771.085,99		23M		26.500,00	INÍCIO - COM. SÃO RAIMUNDO DO AREIA		
2	231.326,67	9.769.323,03		23M	2.200,00	28.700,00	FINAL - RAMAL DE ACESSO À COM. PONTE NOVA		
1	227.730,00	9.774.159,00		23M		28.700,00	INÍCIO - SÃO FRANCISCO DO PERIPINDEUA		
2	228.612,00	9.775.849,00		23M	3.300,00	32.000,00	FINAL - CRUZAMENTO RAMAL DO BAIANO		
					Extensão do trecho	32.000,00	RECUPERAÇÃO		
Jazidas catalogadas					Área (m²)				
1	228.766,00	9.778.889,00		23M	35.000,00				
2	222.655,00	9.772.984,00		23M	35.000,00				
					Total (m²)	70.000,00			

RECUPERAÇÃO	32,00 km
DISTÂNCIA TOTAL	32,00 km