



**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**

Construindo a Mãe do Rio de Todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
ESTADO DO PARÁ
CNPJ: 05.363.023/0001-84
SECRETARIA DE GOVERNO
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS

PROPOSTA:		MUNICÍPIO/UF:	MÃE DO RIO - PA						
PROCESSO:		RESP. TÉCNICO:	ANTONIO F. S. DE C. JUNIOR						
CONCEDENTE:		REGISTRO PROF.:	CREA-PA 118445489						
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO	BDI (%):	26,14%						
OBJETO:	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS EM VIAS DA ZUNA URBANA DE MÃE DO RIO	BASE DE DADOS:	SINAPI - NOV 2024						
ENDEREÇO:	MÃE DO RIO								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.S/BDI	R\$ UNIT.C/BDI	TOTAL C/ BDI R\$	%
1			SEVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.485,16	
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	6,00	R\$ 460,49	R\$ 590,86	R\$ 3.485,16	0,19%
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 66.052,45	
2.1	CPU - 001	PRÓPRIO	Administração da Obra	und	1,00	R\$ 52.364,40	R\$ 66.052,45	R\$ 66.052,45	3,52%
3			MEIO-FIO E SARJETA					R\$ 1.808.916,90	
3.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	21.630,00	R\$ 66,30	R\$ 83,63	R\$ 1.808.916,90	96,48%
VALOR TOTAL								R\$ 1.874.969,35	100,00%

ANTONIO FRANCISCO Assinado de forma digital
SANTANA DE por ANTONIO FRANCISCO
CARVALHO SANTANA DE CARVALHO
JUNIOR:84532955220 JUNIOR:84532955220