

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	CPU-001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2		285,46	290,69
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	5,49	5,49
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	6,59	6,59
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1	200,00	200,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	13,05	13,05
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,69	20,80
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	15,06	16,59
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01	337,04	343,08
COMPOSIÇÃO	CPU-002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN		6.572,40	7.572,10
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	76,97	88,91
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	16,55	18,90
SINAPI	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	112,60	130,13
COMPOSIÇÃO	CPU-003	INSTALAÇÃO REFLETORES COMPLETA (REFLETOR, LÂMPADA E REATOR)	UN		1.231,10	1.238,43
COTAÇÃO	COT-003	REFLETOR PARA LÂMPADA ATÉ 2000 W	UN	1	333,20	333,20
COTAÇÃO	COT-001	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 2000 W 380 V	UN	1	419,40	419,40
COTAÇÃO	COT-002	REATOR METÁLICO EXTERNO 2000 W 380/380	UN	1	411,34	411,34
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,28	14,99	16,50
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,52	19,04	21,18
COMPOSIÇÃO	CPU-004	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)	M2		335,84	342,90
SEDOP-I	D00089	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)	M2	1	245,18	245,18
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,05	661,26	678,44
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	15,11	16,63
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,85	18,89	21,01
COMPOSIÇÃO	CPU-005	PINGADEIRA DE CONCRETO ARMADO	M2		97,07	100,82
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	0,05	487,15	502,48
SINAPI	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4	13,22	13,72
SINAPI	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1	19,84	20,82

28/12/2021

Data

 Responsável Técnico: ANA PRISCILA DE A. AMIN
 CREA/CAU: CAU-PA 266266-3