



**PREFEITURA DE  
MÃE DO RIO**  
Construindo a Mãe do Rio de Todos

**CNPJ: 05.363.023/0001-84 SECRETARIA DE GOVERNO  
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS**

---

## **MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO**

### **PROPRIETÁRIO**

**NOME:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

### **PROJETO**

**CONSTRUÇÃO PRAÇA DA COMUNIDADE PONTE NOVA**

**MÃE DO RIO/PA  
2022**

COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998 – BAIRRO: SANTO ANTONIO – MÃE DO RIO/PARÁ  
CEP 68675-000 CNPJ: 05.363.023/0001-84  
SITE: [www.maedorio.gov.br](http://www.maedorio.gov.br)

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

### **1. Apresentação**

O memorial descritivo, como parte integrante do projeto, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto e suas particularidades.

Consta do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes nos projetos, com suas respectivas sequências executivas e especificações. Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.

As informações aqui prescritas visam fornecer subsídios capazes de garantir uma execução economicamente viável, dentro dos padrões técnicos adotados pela Prefeitura do Município, de acordo com as normas aplicadas a execução de pavimentação asfáltica. Devendo ser aplicada apenas em relação aos serviços previstos na planilha de quantitativos e custos, peça componente do projeto básico, quando da execução da obra.

### **2. Objeto da Proposta**

Este memorial apresenta o estudo para **“CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE PONTE NOVA”**, no estado do Pará.

Localizada na zona rural do município de Mãe do Rio. Deste modo, a obra para execução da praça tem como objetivo o crescimento urbanístico da comunidade, para conforto da população local.

Diante do exposto, a Prefeitura Municipal de Mãe do Rio vem solicitar que sejam liberados os recursos necessários à plena realização da obra, tão importante para toda a comunidade.

### **3. Descrição**

Ao ser concluída a obra deverá apresentar as características abaixo especificadas:

- a) Comprimento: 41,65m
- b) Largura: 28,55m

A execução da praça será revestida com pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm, sendo que todas as suas bordas deverão receber meio fio moldado "in loco". O interior da praça receberá urbanização do tipo plantio de grama, arbustos e árvore ornamental, como consta na planilha orçamentária. A praça receberá bancos 16 bancos concreto medindo 2 metros cada, bem como 08 lixeiras e 08 postes para fazer uma iluminação adequada para a mesma. A praça também receberá um playground com 06 brinquedos fixos e em seu entorno será depositado um "colchão de areia".

### **4. Valor da Obra**

O total dos serviços de construção importa o valor de **R\$ 198.331,94** (Cento e Noventa e Oito Mil, Trezentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Quatro centavos).

### **5. Prazo de Execução**

O prazo de execução de obras e serviços de construção do objeto deste projeto é de 120 (sessenta) dias.

### **6. Área da Obra**

A área total da obra é de 1189,10 m<sup>2</sup>

---

ANTONIO FRANCISCO SANTANA DE CARVALHO JÚNIOR  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA PA 1518445489