

BDI(%): 29,07

OBJETO: REFORMA, AMPLIAÇÃO E SUBESTAÇÃO DA ESCOLA PROGRESSO, PONTE NOVA, ZONA RUAL DE MÃE DO RIO.

REFERÊNCIA: SINAPI JANEIRO/2023 - DESONERADO / SEDOP FEVEREIRO/2023

RESPONSAVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL ANTONIO F. S. DE C. JUNIOR / CREA-PA 118445489

Proponente Assunto: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Empreendimento: Responsável Técnico REFORMA, AMPLIAÇÃO E SUBESTAÇÃO DA ESCOLA PROGRESSO, PONTE NOVA, ZONA RUAL ENG. CIVIL ANTONIO F. S. DE C. JÚNIOR CREA-PA 1518445489 DE MÃE DO RIO. Ref. Cod. DISCRIMINAÇÃO Unid. Quant. P. Unit. s/ BDI P. Unit. c/ BDI P. TOTAL % Item ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,05% 1.1. R\$ 68.221.86 CPU ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 52.856.48 R\$ 68.221.86 4.05% 1.1.1 01 1.00 R\$ R\$ 68.221.86 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.2 1.355,76 0,08% 121 SEDOP 11340 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica M2 6.00 R\$ 175,07 R\$ 225 96 R\$ 1 355 76 0,08% 1.3 REFORMA DA ESCOLA 564.936,42 33,55% R\$ DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 5,58% 1.3.1. R\$ 94.045,99 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO. DE FORMA 1.3.1. SINAP 97622 M3 6,27 R\$ 50,07 R\$ 64,63 R\$ 405.23 0,02% MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 1.3.2. SINAP 97644 M2 28,35 R\$ 8,11 R\$ 10,47 R\$ 296,82 0.02% REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 1.3.3. SINAPI 97663 UN 15.00 R\$ 10.69 R\$ 13.80 R\$ 207.00 0.01% REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL 1.3.4. SINAPI 100330 M2 866,09 R\$ 16,72 R\$ 21,58 R\$ 18.690,22 1,11% COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF 07/2019 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 1.3.5 SINAPI 100393 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. INCLUSO M2 866.09 R\$ 17 44 R\$ 22 51 R\$ 19 495 69 1.16% FRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 1.3.6. SINAPI 100392 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO M2 866,09 R\$ 13,26 R\$ 17,11 R\$ 14.818,80 0,88% FRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 1.3.7 SEDOP 20235 Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora M2 878.77 R\$ 30.17 R\$ 38 94 R\$ 34 219 30 2 03% 0,01% SEDOP 1.3.8 21527 Retirada de grade de ferro M2 3,78 R\$ 24,89 R\$ 32,13 R\$ 121,45 1.3.9 Retirada de esquadria sem aproveitamento M2 28.35 0.02% SEDOP 20014 R\$ 8.60 R\$ 11.10 R\$ 314.69 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN R\$ R\$ 0.01% 1.3.10. SINAP 97663 17.00 10.69 R\$ 13.80 234.60 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 530.70 0.03% 1.3.11. SEDOP 20021 Retirada de revestimento cerâmico M2 76.25 R\$ 5.39 R\$ 6.96 R\$ SEDOP Retirada de rodapé cerâmico 1.159,00 R\$ R\$ 3.650,85 0.22% 1.3.12. 21530 M 2,44 R\$ 3,15 SEDOP 13,91 0,06% 1.3.13. 20019 Retirada de reboco ou emboco M2 76.25 R\$ 10.78 R\$ R\$ 1.060.64 1.4. PAREDES E PAINEIS - REFORMA R\$ 5.431,41 0,32% ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 1.4.1. SINAP 103329 M2 13.42 R\$ 88.40 R\$ 114.10 R\$ 1.531.22 0,09% HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) 1.4.2 SEDOP 80314 M2 76.25 R\$ 39.63 R\$ 51.15 R\$ 3.900.19 0.23% COBERTURA - REFORMA 86.737,97 5,15% 1.5. R\$ FRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA R\$ 2,35% 1.5.1. SINAP 92541 M2 433,05 70,79 R\$ 91,37 R\$ 39.567,78 CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, 1.5.2. SINAPI 94445 COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 433,05 R\$ 45,65 R\$ 58,92 R\$ 25.515.31 1,52% CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 1.5.3. SINAPI 94221 М 79.12 R\$ 25.94 R\$ 33.48 R\$ 2 648 94 0.16% TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 1.5.4. SINAPI 94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE М 157,36 R\$ 93,58 R\$ 120,78 R\$ 19.005,94 1,13% VERTICAL, AF 07/2019 1.6 **ESQUADRIAS - REFORMA** R\$ 34.903,77 2,07% KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM 1.6.1. SINAPI 100689 ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UN 21.00 R\$ 961,23 R\$ 1.240.66 R\$ 26.053.86 1,55% BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 1.6.2 SINAP 94570 M2 23,10 R\$ 278,08 R\$ 358,92 R\$ 8.291,05 0,49% BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 1.6.3. SINAPI 94569 FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E M2 0.80 R\$ 541.23 R\$ 698.57 R\$ 558.86 0.03% CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



OBJETO: REFORMA, AMPLIAÇÃO E SUBESTAÇÃO DA ESCOLA PROGRESSO, PONTE NOVA, ZONA RUAL DE MÃE DO RIO.

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 01/2020

1.12.3.

SINAPI

REFERÊNCIA: SINAPI JANEIRO/2023 - DESONERADO / SEDOP EEVEREIRO/2023

RESPONSAVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL ANTONIO F. S. DE C. JUNIOR / CREA-PA 118445489

BDI(%): 29,07 Proponente Assunto: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Empreendimento: Responsável Técnico REFORMA, AMPLIAÇÃO E SUBESTAÇÃO DA ESCOLA PROGRESSO, PONTE NOVA, ZONA RUAL ENG. CIVIL ANTONIO F. S. DE C. JÚNIOR CREA-PA 1518445489 DE MÃE DO RIO. Ref. Cod. DISCRIMINAÇÃO Unid. Quant. P. Unit. s/ BDI P. Unit. c/ BDI P. TOTAL Item 1.7 **REVESTIMENTOS - REFORMA** R\$ 15.941.36 0,95% CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 SINAPI 87905 89.67 R\$ 7.76 R\$ 10.02 R\$ 898.49 0.05% 1.7.1. PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M2 38,44 0,20% 1.7.2. SINAP 87548 89.67 R\$ 29.78 R\$ R\$ 3.446.91 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS R\$ SINAP 87794 M2 89.67 R\$ 60.55 R\$ 5.429.52 0.32% 1.7.3. 46.91 DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 1.7.4. SINAPI 104458 M2 58,70 R\$ 81,39 R\$ 105,05 R\$ 6.166,44 0,37% APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF 06/2014 1.8. PISOS - REFORMA R\$ 138.726,22 8,24% 1.8.1. SEDOP 130110 Camada regularizadora no traço 1:4 M2 897.22 R\$ 44.63 R\$ 57,60 R\$ 51.679.87 3,07% Revestimento Cerâmico Padrão Médio 1.8.2 SEDOF 110644 M2 897,22 R\$ 63,48 R\$ 81,93 R\$ 73.509,23 4,37% RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 1.8.3 SINAP 1.159,00 R\$ 9,05 R\$ 11,68 R\$ 13.537,12 0,80% ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 1.9. FORRO - REFORMA R\$ 26.383,21 1,57% FORRO EM RÉGUAS DE PVC. LISO, PARA AMBIENTES 1.9.1. SINAP 96485 RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. M2 243.41 R\$ 83.98 R\$ 108 39 R\$ 26.383.21 1.57% AF 05/2017 PS 1.10 PINTURAS - REFORMA R\$ 99.515.02 5.91% APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 1.10.1. SINAP 88495 M2 1.811.34 R\$ 10.33 R\$ 13,33 R\$ 24.145,16 1.43% DEMÃO, AF 06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA R\$ R\$ 2,37% 1.10.2. SINAPI 88489 M2 1.811,34 17,09 R\$ 22,06 39.958,16 EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 1.10.3 SINAPI 102219 M2 1.811,34 R\$ 15,15 R\$ 19,55 R\$ 35.411,70 2,10% SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF 01/2021 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - REFORMA R\$ 56.193,47 3,34% 1.11 1.11.1 SEDOP 180844 Revisão de ponto de água PT 21.00 R\$ 115.03 R\$ 148.47 R\$ 3.117.87 0.19% 1.11.2 SEDOP 180845 Revisão de ponto de esgoto PT 21.00 R\$ 173.94 R\$ 224.50 R\$ 4.714.50 0,28% CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 1.11.3. SINAP UN 3,00 R\$ 375.86 R\$ 485.12 R\$ 1.455.36 0,09% INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 1.11.4 SINAP 97905 COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: HN 3,00 R\$ 243,66 R\$ 314,49 R\$ 943,47 0,06% 0.4X0.4X0.4 M PARA REDE DE ESGOTO, AF 12/2020 1,42% 1.11.5. SEDOP 180548 Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas UN 1 00 R\$ 18.505.57 R\$ 23.885.14 R\$ 23.885.14 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACICOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1.6 X 3.4 X H=3.0 1.11.6. SINAP 98080 UN 1,00 R\$ 10.380,98 R\$ 13.398,73 R\$ 13.398,73 0.80% M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 FILTRO ANAFRÓBIO RETANGULAR. EM ALVENARIA COM TLIOLOS SINAP 98073 CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 UN 1,00 R\$ 6.723,79 R\$ 8.678,40 R\$ 8.678,40 0,52% 1.11.7. M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - REFORMA 0,42% 1.12. R\$ 7.058.00 ASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM SINAPI FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -R\$ 0,11% 1.12.1. 95471 UN 2,00 R\$ 744,02 R\$ 960,31 1.920,62 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO. INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 1.12.2. SINAP 86932 6,00 R\$ 521,81 673,50 4.041,00 0,24% METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020

UN

6.00 R\$ 39.49

50.97 R\$ 305.82

0.02%



BDI(%): 29,07

OBJETO: REFORMA, AMPLIAÇÃO E SUBESTAÇÃO DA ESCOLA PROGRESSO, PONTE NOVA, ZONA RUAL DE MÃE DO RIO.

REFERÊNCIA: SINAPI JANEIRO/2023 - DESONERADO / SEDOP FEVEREIRO/2023

RESPONSAVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL ANTONIO F. S. DE C. JUNIOR / CREA-PA 118445489

Proponente Assunto: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Empreendimento: Responsável Técnico REFORMA, AMPLIAÇÃO E SUBESTAÇÃO DA ESCOLA PROGRESSO, PONTE NOVA, ZONA RUAL ENG. CIVIL ANTONIO F. S. DE C. JÚNIOR CREA-PA 1518445489 DE MÃE DO RIO. Ref. Cod. DISCRIMINAÇÃO Unid. Quant. P. Unit. s/ BDI P. Unit. c/ BDI P. TOTAL % Item BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO SINAP 100866 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00 R\$ 306,25 R\$ 395 28 R\$ 0,05% 1.12.4 UN 790 56 AF 01/2020 AMPLIAÇÃO 2. R\$ 819.789.45 48.68% SERVICOS PRELIMINARES 1,38% 2.1. R\$ 23.168.15 OCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 2.1.1. SINAP TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 318.20 R\$ 53.64 R\$ 69.23 R\$ 22.028.99 1.31% UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 98524 R\$ R\$ R\$ 0.07% 2.1.2 SINAP M2 318.20 2.77 3.58 1.139.16 ENXADA.AF_05/2018 MOVIMENTO DE TERRA - AMPLIAÇÃO 0,15% R\$ 2.550.58 2.2. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU SINAPI 93358 M3 R\$ 98 13 R\$ 221 21 99 76 03 R\$ 2 157 88 0.13% GUAL A 1.30 M. AF 02/2021 222 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF 10/2017 М3 6 60 R\$ 46.10 R\$ 59 50 R\$ 392 70 0.02% 2.3 INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO R\$ 42.917.07 2,55% ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 2.3.1. SINAP 96617 M2 9.55 R\$ 22.80 R\$ 29.43 R\$ 281.06 0.02% COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 2.3.2 SEDOF 40284 Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração М3 6,15 R\$ 3.340,10 R\$ 4.311.07 R\$ 26.513.08 1,57% ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 2.3.3. SINAPI 96546 KG 222,34 R\$ 14,47 R\$ 18,68 R\$ 4.153,31 0,25% AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 2.3.4 SINAP 96543 KG 34,68 R\$ 18,36 R\$ 23,70 R\$ 821,92 0.05% ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 2.3.5 SEDOP 50036 M2 39,04 R\$ 135,36 R\$ 174.71 R\$ 6.820.68 0.41% Forma c/ madeira branca 2.3.6. SEDOP 50740 Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) М3 R\$ 4.327,02 0,26% 3.47 R\$ 966.13 1.246.98 R\$ 2.4 CONTRAVERGAS R\$ 6.847.47 0.41% CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS 2.4.1. SINAPI 93197 М 56.60 R\$ 93.73 R\$ 120.98 R\$ 6.847.47 0.41% DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 1,84% 2.5 R\$ 30.966,40 2.5.1. SEDOP 50036 M2 102,87 R\$ 135,36 R\$ 174,71 Forma c/ madeira branca R\$ 17.972,42 1,07% 2.5.2. **SEDOP** 50740 Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) М3 3,86 R\$ 966,13 R\$ 1.246,98 R\$ 4.813,34 0,29% ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL SINAP DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM -423.13 R\$ 7.028.19 0.42% 2.5.3 92762 KG R\$ 12.87 R\$ 16.61 MONTAGEM, AF 06/2022 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO 2.5.4 SINAPI-43061 KG R\$ 9,68 R\$ 12,49 R\$ 0,07% 2.6. VIGA DE RESPALDO 43.853.09 2,60% R\$ SEDOP 50036 M2 133,58 R\$ 135,36 R\$ 174,71 23.337,76 2.6.1. Forma c/ madeira branca R\$ 1,39% Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) 2.6.2. SEDOP 50740 M3 7.71 R\$ 966.13 R\$ 1.246.98 R\$ 9.614.22 0.57% ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -2.6.3. SINAP 92762 KG 507.17 R\$ 12.87 R\$ 16.61 R\$ 8.424.09 0.50% MONTAGEM. AF_06/2022 264 SINAPI-I 43061 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 198.32 R\$ 9.68 R\$ 12.49 R\$ 2.477.02 0.15% 2.7. IMPERMEABILIZAÇÃO - AMPLIAÇÃO R\$ 6.314.97 0,38% IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA SINAPI M2 113,05 R\$ 43,28 R\$ R\$ 6.314,97 0,38% 2.7.1. 98557 55.86 2 DEMÃOS AF_06/2018 AI VENARIAS R\$ 289.946.20 17.22% 2.8. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 103329 281 SINAPI HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA M2 764 08 R\$ 88 40 R\$ 114.10 R\$ 87.181.53 5.18% DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 1.528,16 R\$ R\$ 15.312,16 0,91% 2.8.2. SINAPI 87905 M2 7.76 R\$ 10.02 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 2.8.3 SEDOP 110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. M2 1.528.16 R\$ 41.17 R\$ 53.14 R\$ 81.206.42 4.82% EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS 2.8.4. SINAP 87794 M2 1.528.16 R\$ 46.91 R\$ 60.55 R\$ 92.530.09 5.49% DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM AF 09/2022 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 2.8.5. SINAP M2 152,40 R\$ 69.73 R\$ 90.00 R\$ 13.716.00 0,81% APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF 06/2014 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 2.9. R\$ 18,419,64 1.09%



OBJETO: REFORMA, AMPLIAÇÃO E SUBESTAÇÃO DA ESCOLA PROGRESSO, PONTE NOVA, ZONA RUAL DE MÃE DO RIO.

REFERÊNCIA: SINAPI JANEIRO/2023 - DESONERADO / SEDOP FEVEREIRO/2023

RESPONSAVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL ANTONIO F. S. DE C. JUNIOR / CREA-PA 118445489

BDI(%): 29,07

Proponente					Assunto:								
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO Empreendimento:					PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Responsável Técnico								
REFORMA, AMPLIAÇÃO E SUBESTAÇÃO DA ESCOLA PROGRESSO, PONTE NOVA, ZONA RUAL DE MÃE DO RIO.					ENG. CIVIL ANTONIO F. S. DE C. JÚNIOR						CREA-PA 1518445489		
Item	Ref.	Cod.	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	P. U	Init. s/ BDI	P. U	Init. c/ BDI		P. TOTAL	%	
2.9.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	М	24,90	R\$	146,16	R\$	188,65	R\$	4.697,39	0,28%	
2.9.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	М	41,60	R\$	150,25	R\$	193,93	R\$	8.067,49	0,48%	
2.9.3.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	М	484,14	R\$	9,05	R\$	11,68	R\$	5.654,76	0,34%	
2.10.			PISOS							R\$	94.615,57	5,62%	
2.10.1.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	530,67	R\$	53,60	R\$	69,18	R\$	36.711,75	2,18%	
2.10.2.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	530,67	R\$	22,12	R\$	28,55	R\$	15.150,63	0,90%	
2.10.3.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	53,62	R\$	56,11	R\$	72,42	R\$	3.883,16	0,23%	
2.10.4.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	477,05	R\$	63,13	R\$	81,48	R\$	38.870,03	2,31%	
2.11.			PINTURA							R\$	66.337,42	3,94%	
2.11.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.528,16	R\$	2,33	R\$	3,01	R\$	4.599,76	0,27%	
2.11.2.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.528,16	R\$	14,21	R\$	18,34	R\$	28.026,45	1,66%	
2.11.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.528,16	R\$	17,09	R\$	22,06	R\$	33.711,21	2,00%	
2.12.			FORRO - AMPLIAÇÃO							R\$	37.531,12	2,23%	
2.12.1.	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	346,26	R\$	83,98	R\$	108,39	R\$	37.531,12	2,23%	
2.13.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - AMPLIAÇÃO							R\$	23.749,39	1,41%	
2.13.1.	SEDOP	180299	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	PT	32,00	R\$	383,44	R\$	494,91	R\$	15.837,12	0,94%	
2.13.2.	SEDOP	180214	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	PT	11,00	R\$	434,84	R\$	561,25	R\$	6.173,75	0,37%	
2.13.3.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R\$	46,54	R\$	60,07	R\$	480,56	0,03%	
2.13.4.	SINAPI	97905	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	R\$	243,66	R\$	314,49	R\$	1.257,96	0,07%	
2.14.			APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - AMPLIAÇÃO							R\$	23.529,39	1,40%	
2.14.1.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$	744,02	R\$	960,31	R\$	3.841,24	0,23%	
2.14.2.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	R\$	521,81	R\$	673,50	R\$	7.408,50	0,44%	
2.14.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	15,00	R\$	39,49	R\$	50,97	R\$	764,55	0,05%	
2.14.4.	SINAPI	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$	727,31	R\$	938,74	R\$	1.877,48	0,11%	
2.14.5.	CPU	2	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$	1.040,33	R\$	1.342,75	R\$	8.056,50	0,48%	
2.14.6.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$	306,25	R\$	395,28	R\$	1.581,12	0,09%	
2.15.			MURO (1,30 M)							R\$	109.042,99	6,48%	
2.15.1.	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	382,71	R\$	88,40	R\$	114,10	R\$	43.667,21	2,59%	
			1										



OBJETO: REFORMA, AMPLIAÇÃO E SUBESTAÇÃO DA ESCOLA PROGRESSO, PONTE NOVA, ZONA RUAL DE MÃE DO RIO.

REFERÊNCIA: SINAPI JANEIRO/2023 - DESONERADO / SEDOP FEVEREIRO/2023

RESPONSAVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL ANTONIO F. S. DE C. JUNIOR / CREA-PA 118445489

BDI(%): 29,07

Proponent		Assunto:											
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO					PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Empreendimento:					Responsável Técnico								
REFORMA, AMPLIAÇÃO E SUBESTAÇÃO DA ESCOLA PROGRESSO, PONTE NOVA, ZONA RUAL DE MÃE DO RIO.					IL ANTONI	0 F. S	S. DE C. JÚNIO	CREA	A-PA 1518445489				
Item	Ref.	Cod.	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	P. Unit. s/ BDI		P. Unit. c/ BDI			P. TOTAL	%	
2.15.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	528,46	R\$	7,76	R\$	10,02	R\$	5.295,17	0,31%	
2.15.3.	SEDOP	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	528,46	R\$	41,17	R\$	53,14	R\$	28.082,36	1,67%	
2.15.4.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	528,46	R\$	46,91	R\$	60,55	R\$	31.998,25	1,90%	
3.			SUBESTAÇÃO DE 75KVA, ATERRAMENTO, QUADRO DE CARGAS, REVISÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES E INSTALAÇÕES NA NOVA EDIFICAÇÃO							R\$	224.388,43	13,33%	
3.1.			SUBESTAÇÃO DE 75KVA							R\$	70.592,93	4,19%	
3.1.1.	SEDOP	170693	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao)	UN	1,00	R\$	54.693,52	R\$	70.592,93	R\$	70.592,93	4,19%	
3.2.			ATERRAMENTO							R\$	3.522,18	0,21%	
3.2.1.	SEDOP	171273	Cabo de cobre nú 50mm²	M	18,00	_	57,37	R\$	74,05		1.332,90	0,08%	
3.2.2. 3.2.3.	SEDOP SEDOP	180094 171164	Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector	UN	1,00 3,00	R\$ R\$	1.114,12 147,61	R\$ R\$	1.437,99 190,52		1.437,99 571,56	0,09%	
3.2.4.	SEDOP	1711299	Ponto de solda exotérmica	PT	3,00	R\$	46,42	R\$	59,91	R\$	179,73	0,01%	
3.3.			QUADRO DE CARGAS				-,		,-	R\$	8.091,25	0,48%	
3.3.1.	SEDOP	170886	Centro de distribuição p/ 10 disjuntores (s/ barramento)	UN	2,00	R\$	126,26	R\$	162,96		325,92	0,02%	
3.3.2.	SEDOP	170868	Quadro de comando - proteção trifásico - 3CV	UN	1,00	R\$	1.980,88	R\$	2.556,72		2.556,72	0,15%	
3.3.3.	SEDOP	170326	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UN	17,00	R\$	23,76	R\$	30,67	R\$	521,39	0,03%	
3.3.4. 3.3.5.	SEDOP SEDOP	170362 170393	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN	UN	17,00 4,00	R\$ R\$	67,28 230,70	R\$ R\$	86,84 297,76	R\$ R\$	1.476,28 1.191,04	0,09% 0,07%	
3.3.6.	SEDOP	170990	Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN	UN	1,00	R\$	431,32	R\$	556,70		556,70	0,07%	
3.3.7.	SEDOP	171419	Supressor de transientes tipo Varistor 20KA-175V.	UN	8,00	R\$	92,42	R\$	119,29	R\$	954,32	0,06%	
3.3.8.	SEDOP	171070	Supressor contra surto CLAMPER 45KA	UN	4,00	R\$	98,57	R\$	127,22	R\$	508,88	0,03%	
3.4.			ALIMENTADORES E AR CONDIOCIONADO							R\$	21.060,83	1,25%	
3.4.1.	SEDOP	230262	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)	PT	10,00	R\$	520,97	R\$	672,42	_	6.724,20	0,40%	
3.4.2.	SEDOP	170748	Cabo de cobre 25mm2 - 1KV	M	80,00	R\$	36,05	R\$	46,53		3.722,40	0,22%	
3.4.3. 3.4.4.	SEDOP SEDOP	170749 180680	Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto	M UN	140,00	R\$ R\$	51,25 363,26	R\$ R\$	66,15 468,86	_	9.261,00 468,86	0,55% 0,03%	
3.4.5.	SEDOP	180678	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm d po. concreto	UN	1,00	R\$	685,19	R\$	884,37	R\$	884,37	0,05%	
3.5.	CLD C.		ILUMINAÇÃO	0.1	1,00		555,15		001,01	R\$	23.040,80	1,37%	
3.5.1.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	51,00	R\$	38,99	R\$	50,32	R\$	2.566,32	0,15%	
3.5.2.	SEDOP	171530	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	UN	52,00	R\$	305,06	R\$	393,74		20.474,48	1,22%	
3.6.			INTERRUPTOR, TOMADAS E CONEXÕES							R\$	98.080,44	5,82%	
3.6.1.	SEDOP	170418	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	M		R\$		R\$	9,80	R\$	2.254,00	0,13%	
3.6.2. 3.6.3.	SEDOP SEDOP	170418 170418	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	M M	230,00 260,00	R\$	7,59 7,59		9,80 9,80		2.254,00 2.548,00	0,13% 0,15%	
3.6.4.	SEDOP	170418	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	M		R\$		R\$	9,80		6.860,00	0,13%	
3.6.5.	SEDOP	170418	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	M	700,00	R\$		R\$	9,80	R\$	6.860,00	0,41%	
3.6.6.	SEDOP	170298	Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V	М	450,00	R\$		R\$	7,90	R\$	3.555,00	0,21%	
3.6.7.	SEDOP	170317	Cabo de cobre 4mm2 - 750 V	М		R\$	9,76	R\$	12,60		5.292,00	0,31%	
3.6.8.	SEDOP	170317	Cabo de cobre 4mm2 - 750 V	M	430,00	R\$	9,76	R\$	12,60		5.418,00	0,32%	
3.6.9. 3.6.10.	SEDOP SEDOP	170317 170317	Cabo de cobre 4mm2 - 750 V Cabo de cobre 4mm2 - 750 V	M M	420,00 620,00	R\$ R\$	9,76 9,76	R\$ R\$	12,60 12,60		5.292,00 7.812,00	0,31% 0,46%	
3.6.10.	SEDOP	170317	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	UN	10,00	R\$	19,27	R\$	24,87	R\$	248,70	0,46%	
3.6.12.	SEDOP	170334	Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao)	UN	8,00	R\$	36,60	R\$	47,24	R\$	377,92	0,02%	
3.6.13.	SEDOP	170338	Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao)	UN	5,00	R\$	49,21	R\$	63,52		317,60	0,02%	
3.6.14.	SEDOP	171523	Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao)	UN	37,00	R\$	28,06	R\$	36,22		1.340,14	0,08%	
3.6.15.	SEDOP	171520	Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação)	UN	4,00	R\$	37,91	R\$	48,93	R\$	195,72	0,01%	
3.6.16.	SEDOP	170076	Eletroduto PVC Rígido de 3/4"	M	740,00	R\$	15,40	R\$	19,88		14.711,20	0,87%	
3.6.17.	SEDOP		Eletroduto PVC Rígido de 1" ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25	M	320,00	R\$	16,44	R\$	21,22	R\$	6.790,40	0,40%	
3.6.18.	SINAPI		MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	300,00	R\$	10,42	R\$	13,45		4.035,00	0,24%	
3.6.19. 3.6.20.	SEDOP SEDOP	170632 170630	Eletroduto PVC Rígido de 1 1/4" Eletroduto PVC Rígido de 2"	M M	116,00 272,00	R\$ R\$	24,22 37,08	R\$ R\$	31,26 47,86		3.626,16 13.017,92	0,22% 0,77%	
3.6.21.	SEDOP	171417	Caixa plástica octogonal	UN	65,00		11,71	R\$	15,11		982,15	0,77%	
U.U.Z I.	OLDOP	17 17 17	Ouina piadtiou ootogoriai	UN	00,00	ι\ψ	11,11	ι\ψ	10,11	ι\ψ	302,13	0,00 /0	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

CNPJ: 05.363.023/0001-84

SEDOP

SEDOP

3.6.35

3.6.36.

3.7.

3.7.1.

ENDEREÇO: COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998, SANTO ANTONIO. CEP 68675-000. MÃE DO RIO (PA)



0.00%

0.00%

0,31%

0,31%

30.92

54,00

5.248,33

5.248,33

1.683.940,25 100,00%

BDI(%): 29,07

7.73 R\$

9,00 R\$

9,89 R\$

R\$

OBJETO: REFORMA, AMPLIAÇÃO E SUBESTAÇÃO DA ESCOLA PROGRESSO, PONTE NOVA, ZONA RUAL DE MÃE DO RIO.

REFERÊNCIA: SINAPI JANEIRO/2023 - DESONERADO / SEDOP FEVEREIRO/2023

RESPONSAVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL ANTONIO F. S. DE C. JUNIOR / CREA-PA 118445489

171073 Terminal de compressão em latão 25mm²

171074 Terminal de compressão em latão 35mm²

VALOR GLOBAL

SERVIÇOS FINAIS

SEDOP 270220 Limpeza geral e entrega da obra

Proponente Assunto: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Responsável Técnico Empreendimento: REFORMA, AMPLIAÇÃO E SUBESTAÇÃO DA ESCOLA PROGRESSO, PONTE NOVA, ZONA RUAL ENG. CIVIL ANTONIO F. S. DE C. JÚNIOR CREA-PA 1518445489 DE MÃE DO RIO. DISCRIMINAÇÃO Item Ref. Cod. Unid. Quant. P. Unit. s/ BDI P. Unit. c/ BDI P. TOTAL % 3.6.22. SEDOP 170881 Caixa plástica 4"x2" UN 64,00 R\$ 8,78 R\$ 11,33 R\$ 0,04% 725,12 UN 3.6.23 SEDOP 171405 Luva p/ elet. PVC de 3/4" (IE) 120.00 R\$ 5.10 R\$ 6.58 R\$ 789.60 0.05% 3.6.24. SEDOP 171406 Luva p/ elet. PVC de 1" (IE) UN 20,00 R\$ 5,42 R\$ 7,00 R\$ 140,00 0,01% 171048 Luva p/ elet. PVC de 1 1/4" (IE) 3.6.25. SEDOP UN 2,00 R\$ 6,92 R\$ 8,93 R\$ 17,86 0,00% 171049 Luva p/ elet. PVC de 2" (IE) 0.01% 3.6.26 SEDOP UN 12.00 R\$ 10.95 R\$ 14,13 R\$ 169.56 3.6.27. SEDOP 171024 Curva 90° p/ elet PVC 3/4" (IE) UN 45,00 R\$ 16,66 R\$ 21,50 R\$ 967,50 0,06% 171025 Curva 90° p/ elet. PVC 1" (IE) 23,57 R\$ 0.01% SEDOP UN 18,26 235,70 3.6.28. 10,00 R\$ R\$ 3.6.29. SEDOP 171267 Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE) UN 1,00 R\$ 20,71 R\$ 26,73 R\$ 26,73 0,00% 171268 Curva 90° p/ elet. PVC 2" (IE) 0,01% 3.6.30. SEDOP UN 6.00 R\$ R\$ 34.68 R\$ 208.08 26.87 3.6.31. SEDOP 171301 Bucha e arruela de alumínio de UN 150,00 R\$ 2,44 R\$ 3,15 R\$ 472,50 0,03% 3.6.32. SEDOP 171303 Bucha e arruela de alumínio de 1" UN 40,00 R\$ 3,20 R\$ 4,13 R\$ 165,20 0,01% 0,00% 3.6.33. SEDOP 171305 Bucha e arruela de alumínio de 1 1/4" UN 4.00 R\$ 3,97 R\$ 5,12 R\$ 20,48 3.6.34 SEDOP 171304 Bucha e arruela de alumínio de 2 UN 24,00 R\$ 8,69 R\$ 11,22 R\$ 269,28 0,02%

UN

UN

M2

R\$

4.00

6,00 R\$

530,67

5.99 R\$

6,97 R\$

7,66 R\$

R\$